

CREATION MUR DE SOUTÈNEMENT ET MUR DE CLOTURE EN PIERRE SECHE

Calès (Dordogne), ent. Murmuret en Périgord

Type de commande : privée

Nom des bâtisseurs : David Fontayne, Gaël Guitton et Jérôme Perona
(tous titulaires du CQP OPPS)

Période et temps de réalisation du chantier : 6 mois répartis sur
l'année 2016 (chantier retardé à cause d'une météo défavorable).

Type de pierres : calcaire

Description du chantier : construction d'une clôture neuve pour une maison de famille qui va devenir une résidence principale. Le mur comporte une chaîne d'angle importante, une partie du mur est en courbe. Plus-value de la pierre sèche sur ce chantier : l'importance de drainer cette terrasse car il n'y a pas de collecte d'eau sur le toit. Caractère esthétique de la clôture.

Conditions d'approvisionnement et quantité de pierres utilisée :
130m³ de pierre au total, dont 60m³ de pierre de réemploi et 70m³ de pierre de carrière.

